

мощностей водоснабжения от осуществляющих скважин достаточно для покрытия потребностей населения в холодной питьевой воде.

Таблица резервной мощности водоснабжения с. Келей.

Год	Количество скважин, шт.	Фактический дебит подземных источников, м ³ /час	Расчетное максимальное часовое водопотребление, м ³ /час	Резерв производительной мощности водоснабжения, %
2012 г.	1	5	1,9	62
2017 г.	2	15	4,7	69
2023 г.	2	15	5	67

В целях создания резерва водоснабжения и на основании требований п. 8.12 СП 31.13330.2012 необходимо оборудовать дополнительную, резервную скважину с подключением её к системе централизованного водоснабжения с. Келей.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

С учетом перспективных планов развития сельского поселения и для удовлетворения потребностей населения в качественной питьевой воде, предлагается провести следующие основные мероприятия по селам.

с. Усть-Муга

1. Продолжить распределительные сети водоснабжения для жилой и общественной застройки села протяженностью 12,1 км. Срок реализации 2014 год.
2. Установить на водопроводной сети 8 пожарных гидрантов. Срок реализации 2016 год.
3. Оборудовать два резервуара для хранения чистой воды суммарной ёмкостью 150 м³. Срок реализации 2015 год.
4. Установить 25 водоразборных колонок. Срок реализации 2015 год.
5. Оборудовать источник приборами учета переданной в сеть холодной воды. Срок реализации 2014 год.

с. Верх-Муга

1. Продолжить распределительную сеть водоснабжения общей протяженностью 3,8 км. Срок реализации 2015 год.
2. Оборудовать резервную водозаборную скважину. Срок реализации 2014 год.
3. Установить на распределительной водопроводной сети 3 пожарных гидранта. Срок реализации 2016 год.
4. Оборудовать два подземных резервуара для хранения чистой воды суммарной ёмкостью 80 м³. Срок реализации 2016 год.
5. Установить на водопроводной сети 8 водоразборных колонок. Срок реализации 2015 год.
6. Оборудование источника прибором учета переданной в сеть холодной воды. Срок реализации 2014 год.
7. Установить станцию подъема воды на водозаборной скважине. Срок реализации 2015 год.

с. Келей

1. Продолжить распределительную сеть водоснабжения общей протяженностью 6,5 км. Срок реализации 2015 год.
2. Оборудовать резервную водозаборную скважину. Срок реализации 2014 год.
3. Установить на распределительной водопроводной сети 4 пожарных гидранта. Срок реализации 2016 год.