

4. Оборудовать два подземных резервуара для хранения чистой воды суммарной ёмкостью 100 м³. Срок реализации 2016 год;
5. Установить на водопроводной сети 13 водоразборных колонок. Срок реализации 2015 год;
6. Оборудование источника прибором учета переданной в сеть холодной воды. Срок реализации 2014 год.
7. Установить станцию подъема воды на водозаборной скважине. Срок реализации 2015 год.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все бесхозные и не эксплуатиремые, а так же разведочные скважины на территории сельского поселения необходимо ликвидировать (тампонировать) для сохранения природных недр и исключения засорения водоносных горизонтов поверхностными стоками. Мероприятия по бурению скважин на воду для хозяйственно-питьевого использования, необходимо проводить с привлечением специализированных организаций имеющих необходимый практический опыт, технический и научный потенциал, обученный персонал и лицензию на данный вид работ.

6. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения.

Бесхозных объектов централизованной сети водоснабжения не выявлено.