

1	2	3	4	5	6	7
17	Прокладка водопроводных сетей в с. Келей	НПС 14-09-004-02	м	6500	2721,9	20266,7
18	Оборудование скважины в с. Келей	аналог	м.	150	1558,4	1558,4
19	Установка приборов учета холодной воды типа «ВМХ-100» с. Келей	аналог	шт.	1	15,7	16,8

Расчет прокладки водопроводных сетей произведен по укрупненным сметным нормативам на строительство НПС 14-2012.

Станции управления водоснабжением (станции подъема воды), предложенные к использованию в качестве альтернативы строительства водонапорных башен, включают в себя утепленный павильон с установленным оборудованием и шит управления глубинным насосом на базе частотного преобразователя.

Необходимо осуществлять процесс лицензирования уже существующей скважины, для дальнейшего водопользования.

Стоимость строительства подземных, железобетонных резервуаров чистой воды для

сейсмоопасных зон, взята по аналогии строительства типовых сооружений в Алтайском крае. Бурение скважин на воду рассчитано на максимальную глубину 150м по расценкам ООО

«ВОСТОКВУД».